

OBIECTIV: Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_

Beneficiar: UAT BARZA

Proiectant: DIM TRUST SRL

Executant: \_\_\_\_\_

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

18.08.2026

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general | Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                                 | Valoarea<br>cheltuielilor<br>pe obiect<br>(exclusiv<br>TVA) | Din care:<br>C+M |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                          |                                                                                                     | lei                                                         | lei              |
| 1                                        | 2                                                                                                   | 3                                                           | 4                |
| 1.2                                      | Amenajarea terenului                                                                                |                                                             |                  |
| 1.3                                      | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        |                                                             |                  |
| 1.4                                      | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  |                                                             |                  |
| 2                                        | Realizarea utilităților necesare obiectivului                                                       |                                                             |                  |
| 3.5                                      | Proiectare                                                                                          |                                                             |                  |
| 3.5.1                                    | Tema de proiectare                                                                                  |                                                             |                  |
| 3.5.2                                    | Studiu de preferezabilitate                                                                         |                                                             |                  |
| 3.5.3                                    | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         |                                                             |                  |
| 3.5.4                                    | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            |                                                             |                  |
| 3.5.5                                    | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    |                                                             |                  |
| 3.5.6                                    | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               |                                                             |                  |
| 4                                        | Investiția de bază                                                                                  |                                                             |                  |
| 4.1                                      | Constructii si instalatii                                                                           |                                                             |                  |
| 4.1.1                                    | [0317.1] Lucrari de reparatii Camin Cultural                                                        |                                                             |                  |
| 4.2                                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                                                             |                  |
| 4.3                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                                                             |                  |
| 4.4                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                                                             |                  |
| 4.5                                      | Dotari                                                                                              |                                                             |                  |
| 4.6                                      | Active necorporale                                                                                  |                                                             |                  |
| 5.1                                      | Organizare de santier                                                                               |                                                             |                  |
| 5.1.1                                    | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                |                                                             |                  |
| 5.1.2                                    | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                           |                                                             |                  |
| 5.3                                      | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                   |                                                             |                  |
| 6.2                                      | Probe tehnologice si teste                                                                          |                                                             |                  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)             |                                                                                                     |                                                             |                  |
| TVA 21 %                                 |                                                                                                     |                                                             |                  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)             |                                                                                                     |                                                             |                  |



**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava**

1

2

3

4

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0749 050.404

**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**  
**Obiectul Lucrari de reparatii Camin Cultural**

18.08.2026

| Nr. cap./<br>subcap.<br>deviz<br>general             | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoare<br>(exclusiv TVA) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                      |                                                                                                     | lei                       |
| 1                                                    | 2                                                                                                   | 3                         |
| <b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>       |                                                                                                     |                           |
| 4.1                                                  | Constructii si instalatii                                                                           |                           |
| 4.1.1                                                | [0317.1.1] Reparatii impotriva igrasiei                                                             |                           |
| 4.1.2                                                | [0317.1.2] Reparatii exterioare                                                                     |                           |
| 4.1.3                                                | [0317.1.3] Reparatii interioare                                                                     |                           |
| 4.1.4                                                | [0317.1.4] Reparatii WC                                                                             |                           |
|                                                      | <b>TOTAL I</b>                                                                                      |                           |
| <b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b> |                                                                                                     |                           |
| 4.2                                                  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                           |
|                                                      | <b>TOTAL II</b>                                                                                     |                           |
| <b>III. Procurare</b>                                |                                                                                                     |                           |
| 4.3                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                           |
| 4.4                                                  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                           |
| 4.5                                                  | Dotari                                                                                              |                           |
| 4.6                                                  | Active necorporale                                                                                  |                           |
|                                                      | <b>TOTAL III</b>                                                                                    |                           |
| <b>IV. Probe tehnologice si teste</b>                |                                                                                                     |                           |
| 6.2                                                  | Probe tehnologice si teste                                                                          |                           |
|                                                      | <b>TOTAL IV</b>                                                                                     |                           |
| <b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>                 |                                                                                                     |                           |
| <b>TVA 21%:</b>                                      |                                                                                                     |                           |
| <b>TOTAL VALOARE:</b>                                |                                                                                                     |                           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii impotriva igrasiei  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

- lei -      **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

18.08.2026

| SECTIUNEA TEHNICA |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | SECTIUNEA FINANCIARA |                                               |                                      |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                 | 1                    |                                                                                                                                                                                                            | 2    | 3                    | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                 | IZA09A               | Desfacerea protectiilor anticorozive masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala :                                                                                                               | mp   | 52,00                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | transport:           |                                               |                                      |
| 2                 | ATD41XA              | Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul sub50 mm                                                                                                                                                    | buc  | 1.092,00             |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | transport:           |                                               |                                      |
| 3                 | CC09C1               | Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate in canale cu d=55mm                                                                                                                 | m    | 1.092,00             |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | transport:           |                                               |                                      |
| 3.L               | 2100062              | Mortar de subturnare pe baza de ciment. MEGAGROUT 100 – 25KG sau similar                                                                                                                                   | kg   | 4.149,60             |                                               |                                      |
| 3.L               | 6202818              | Solutie pe baza de siliciu pentru igrasie ascendenta. AQUAMAT F – 25KG sau similar                                                                                                                         | mc   | 8,74                 |                                               |                                      |
| 3.3               | 12511                | Montator prefabricate beton categoria I                                                                                                                                                                    | ora  | 196,56               |                                               |                                      |
| 3.4               | 12521                | Montator prefabricate beton categoria a II-a                                                                                                                                                               | ora  | 196,56               |                                               |                                      |
| 3.5               | 12551                | Montator prefabricate beton categoria a V-a                                                                                                                                                                | ora  | 98,28                |                                               |                                      |
| 3.6               | 3354                 | Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw                                                                                                                                                                   | ora  | 54,60                |                                               |                                      |
| 4                 | IZF01B               | Aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | mp   | 52,00                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                            |      | transport:           |                                               |                                      |
| 4.L               | 6202818              | Solutie pe baza de siliciu pentru igrasie ascendenta. AQUAMAT F – 25KG sau similar                                                                                                                         | mc   | 0,05                 |                                               |                                      |



**STADIUL FIZIC: Reparatii impotriva igrasiei**

| 0                                           | 1          |                                                                                                                                                                                                                    | 2        | 3          | 4         | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 5                                           | CF15A1     | Finisaje tip „calcio” executate cu mortar de ciment alb, cu adaos de aracet CPMB pe suprafetele vizibile ale elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual exclusiv stratul de amorsaj | mp       | 52,00      |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |           |           |
| 5.L                                         | 2100206    | Tinci                                                                                                                                                                                                              | kg       | 26,00      |           |           |
| 6                                           | CF10D1 [1] | Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea vinarom 1), pe glet de ipsos existent                                                                                         | mp       | 52,00      |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |           |           |
| 6.L                                         | 6104353    | Lavabil de calitate premium antibacteriana petru spatii umede - ISOMAT BATH&CHITCHEN – 10L sau similar                                                                                                             | kg       | 13,00      |           |           |
| 7                                           | TRA01A10P  | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                                                                                                                                     | tona     | 2,20       |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | material:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | manopera:  |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | utilaj:    |           |           |
|                                             |            |                                                                                                                                                                                                                    |          | transport: |           |           |
| procent                                     |            | material                                                                                                                                                                                                           | manopera | utilaj     | transport | total     |
| Cheltuieli directe:                         |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| Recapitulatia:                              |            | Recap 2019: CAM 2,25                                                                                                                                                                                               |          |            |           |           |
| Alte cheltuieli directe:                    |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| Cheltuieli indirecte                        |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| Profit                                      |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| TOTAL GENERAL (fara TVA):                   |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| TVA:                                        |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |
| TOTAL GENERAL:                              |            |                                                                                                                                                                                                                    |          |            |           |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii exterioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

18.08.2026

| SECTIUNEA TEHNICA   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                 | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.     | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                   | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                   | IZA09A               | Desfacerea protectiilor anticorozive masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala :                                                                                                                                                                                     | mp       | 108,57     |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 2                   | CF40A01+             | Tencuiala HASIT pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata, la interior si exterior, utilizata ca...strat suport, aplicat manual                                                                                                                                  | mp       | 108,57     |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 3                   | CN03D+               | Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual...Un strat DEKO Grund Vopsea si doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare | mp       | 271,43     |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 4                   | ATD34XA              | Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                | mp       | 75,00      |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 5                   | RCSK08A#             | Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.                                                                                                                                                                                    | mp       | 57,20      |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 6                   | CI01D01>             | Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior                                                                                                                                                                                                                             | mp       | 57,20      |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | material:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | manopera:  |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | utilaj:    |                                               |                                      |
|                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | transport: |                                               |                                      |
| 6.L                 | 2405979              | Placa cesarom glazur.simp. negru2 20x 20x 5 c. 1 s7813                                                                                                                                                                                                                           | mp       | 60,63      |                                               |                                      |
| procent             |                      | material                                                                                                                                                                                                                                                                         | manopera | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe: |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                               |                                      |

RO31220449; J35/06-12/2013

1

DIM TRUST

SRL



**STADIUL FIZIC: Reparatii exterioare**

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|---|---|---|---|-----------|
|---|---|---|---|---|-----------|

|                       |                      |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <b>Recapitulatia:</b> | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|

**Alte cheltuieli directe:**

|                                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contributie<br>asiguratorie pentru<br>munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                              |  |  |  |  |  |  |
| Profit                                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TVA:</b>                                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                             |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii interioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

18.08.2026

| SECTIUNEA TEHNICA                                 |                      |                                                                                                             |            |            | SECTIUNEA FINANCIARA                          |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                                               | Capitolul de lucrari |                                                                                                             | U.M.       | Cantitatea | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                                                 | 1                    |                                                                                                             | 2          | 3          | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                                                 | IZA09A               | Desfacerea protectiilor anticorozive<br>masa de spaclu aplicata pe metal,<br>beton sau tencuiala :          | mp         | 50,25      |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             | transport: |            |                                               |                                      |
| 2                                                 | RCSJ03A%             | Reparatii tencuieli int.brute, pereti<br>zidarie caramida/beton, mortar ipsos-<br>var m-10 t.pt.realiz.grnd | mp         | 50,25      |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             | transport: |            |                                               |                                      |
| 3                                                 | CN05A%               | Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile<br>acrilice aplicate pe suport de glet de<br>ipsos                | mp         | 361,23     |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             | transport: |            |                                               |                                      |
| 3.L                                               | 7800859              | Vopsea lavabila acrilica                                                                                    | kg         | 111,98     |                                               |                                      |
| 4                                                 | CN02F02>             | Vopsitorii lavabile, pentru tavane la<br>interior                                                           | mp         | 232,20     |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             | transport: |            |                                               |                                      |
| 4.L                                               | 6104353              | Vopsea vinarom alba v.108-210 stas<br>7359-80                                                               | kg         | 58,05      |                                               |                                      |
| 5                                                 | CK24A1               | Rulouri din pânza cu suport de lemn la<br>ferestre                                                          | mp         | 22,30      |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | material:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | manopera:  |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             |            | utilaj:    |                                               |                                      |
|                                                   |                      |                                                                                                             | transport: |            |                                               |                                      |
| 5.L                                               | 5768530              | Rulou din lemn cu arc                                                                                       | buc        | 22,30      |                                               |                                      |
| procent                                           |                      | material                                                                                                    | manopera   | utilaj     | transport                                     | total                                |
| Cheltuieli directe:                               |                      |                                                                                                             |            |            |                                               |                                      |
| Recapitulatia:                                    |                      | Recap 2019: CAM 2,25                                                                                        |            |            |                                               |                                      |
| Alte cheltuieli directe:                          |                      |                                                                                                             |            |            |                                               |                                      |
| Contributie<br>asiguratorie pentru<br>munca (CAM) |                      |                                                                                                             |            |            |                                               |                                      |
| Cheltuieli indirecte                              |                      |                                                                                                             |            |            |                                               |                                      |
| Profit                                            |                      |                                                                                                             |            |            |                                               |                                      |

RO3622449; J35/364-201

DIM 5



## STADIUL FIZIC: Reparatii interioare

| 0                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------|---|---|---|---|-----------|
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |   |   |   |   |           |
| TVA:                      |   |   |   |   |           |
| TOTAL GENERAL:            |   |   |   |   |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii WC  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

18.08.2026

| SECTIUNEA TEHNICA |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | SECTIUNEA FINANCIARA |                                               |                                      |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.               | Capitolul de lucrari |                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitatea           | Pretul unitar<br>(exclusiv<br>TVA)<br>- lei - | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>- lei - |
| 0                 | 1                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 3                    | 4                                             | 5 = 3 x 4                            |
| 1                 | RPCN12A#             | Desfacere...profile,trase pe loc cu<br>sablon,pereti,tavane,drisc sau pe<br>rabit,lat<60cm                                                                                                                                          | m    | 20,48                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 2                 | CD08A01>             | Tavane suspendate din gips carton, pe<br>schelet de sustinere metalic, 1 placa<br>RF de 12,5 mm pentru RF 30 grade                                                                                                                  | mp   | 20,48                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 2.L               | 8527010              | Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm<br>1200/2000                                                                                                                                                                                   | mp   | 21,50                |                                               |                                      |
| 3                 | CN05A%               | Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile<br>acrilice aplicate pe suport de glet de<br>ipsos                                                                                                                                        | mp   | 90,88                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 3.L               | 7800859              | Vopsea lavabila acrilica                                                                                                                                                                                                            | kg   | 28,17                |                                               |                                      |
| 4                 | RCSH33B%             | Desfacere sarpanta acoperisului,<br>desf.tuturor elementeloc componente,<br>incl.sortarea lor                                                                                                                                       | mp   | 80,00                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 5                 | CE07A02>             | Sarpanta din lemn executata pe<br>scaune, la inelitori usoare                                                                                                                                                                       | mp   | 80,00                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 5.L               | 2900668              | Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D<br>sub min18cm s4342                                                                                                                                                                           | mc   | 1,04                 |                                               |                                      |
| 6                 | RMF35A#              | Captuseli din scandura de brad de 22<br>mm (finit) batuta in cuie pe scheletul de<br>lemn,...profilate simplu cu motive<br>geometrice in câmp, rosturile fiind<br>acoperite cu sipci de 40 x 22 mm<br>geluite la pridvoare deschise | mp   | 40,00                |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | material:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | manopera:            |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | utilaj:              |                                               |                                      |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |      | transport:           |                                               |                                      |
| 6.L               | 2903189              | Scandura rasin. scurta tiv.cls B gr. = 18<br>mm L = 1,50-2,50 M s 942                                                                                                                                                               | mc   | 1,40                 |                                               |                                      |



**STADIUL FIZIC: Reparatii WC**

| 0                                                 | 1       |                                                                          | 2        | 3          | 4      | 5 = 3 x 4 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|
| 7                                                 | CE05B%  | Invelitoare din tabla neagra plana gros.<br>0,5 mm protejata anticoroziv | mp       | 80,00      |        |           |
|                                                   |         |                                                                          |          | material:  |        |           |
|                                                   |         |                                                                          |          | manopera:  |        |           |
|                                                   |         |                                                                          |          | utilaj:    |        |           |
|                                                   |         |                                                                          |          | transport: |        |           |
| 7.L                                               | 5886760 | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35<br>OL 34 s 2111                        | kg       | 2,40       |        |           |
| 7.L                                               | 2700018 | Carlige prindere placi azbocim.1100 x<br>160                             | buc      | 20,00      |        |           |
|                                                   |         | procent                                                                  | material | manopera   | utilaj | transport |
|                                                   |         |                                                                          |          |            |        | total     |
| <b>Cheltuieli directe:</b>                        |         |                                                                          |          |            |        |           |
| <b>Recapitulatia:</b>                             |         | Recap 2019: CAM 2,25                                                     |          |            |        |           |
| <b>Alte cheltuieli directe:</b>                   |         |                                                                          |          |            |        |           |
| Contributie<br>asiguratorie pentru<br>munca (CAM) |         |                                                                          |          |            |        |           |
| Cheltuieli indirecte                              |         |                                                                          |          |            |        |           |
| Profit                                            |         |                                                                          |          |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>                  |         |                                                                          |          |            |        |           |
| <b>TVA:</b>                                       |         |                                                                          |          |            |        |           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                             |         |                                                                          |          |            |        |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii impotriva igrasiei  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale                                                                                   | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul    | Greutatea -tone- |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 0        | 1                                                                                                              | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6             | 7                |
| 1        | 2100206 Tinci                                                                                                  | kg   | 26,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 2        | 20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente                                  | mc   | 0,05                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 3        | 6110132 Aracet CPMB, ntr 3979-75                                                                               | kg   | 5,67                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 4        | 6200444 Barita flotata, concentratie min.90% s04ba                                                             | kg   | 40,04                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 5        | 20044676 Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581                                                          | buc  | 26,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 6        | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, S 545/1                                                          | kg   | 2,60                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 7        | 6104353 Lavabil de calitate premium antibacteriana petru spatii umede - ISOMAT BATH&CHITCHEN – 10L sau similar | kg   | 13,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 8        | 2100062 Mortar de subturnare pe baza de ciment. MEGAGROUT 100 – 25KG sau similar                               | kg   | 4.149,60                   |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 9        | 6202818 Solutie pe baza de siliciu pentru igrasie ascendenta. AQUAMAT F – 25KG sau similar                     | mc   | 8,84                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 10       | 2600361 Suspensie bitum filerizat-subif s 558                                                                  | kg   | 15,60                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |      | <b>lei</b>                 |                                  |                               |               |                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                   |      | <b>euro</b>                |                                  |                               |               |                  |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii exterioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale                                     | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul    | Greu-tatea -tone- |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 0        | 1                                                                | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6             | 7                 |
| 1        | 6202894 Apa                                                      | mc   | 2,86                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 2        | 20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc   | 0,29                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 3        | 20044288 Aracet cpmb ntr 3979-75                                 | kg   | 45,76                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 4        | 20044291 Barita flotata, concentratie min.90% S04ba              | kg   | 68,64                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 5        | 7306661 Bumbac de sters                                          | kg   | 13,57                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 6        | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci                             | kg   | 171,60                     |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 7        | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055      | kg   | 57,20                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 8        | 20044290 Creta macinata cal 3 mimc ni 119                        | kg   | 5,72                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 9        | 5893646 Cuie                                                     | kg   | 0,23                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 10       | 20011252 DEKO grund vopsea                                       | kg   | 57,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 11       | 20011253 DEKO vopsea lavabila pentru exterior                    | kg   | 87,94                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 12       | 2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela                   | mc   | 0,06                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 13       | 6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581        | buc  | 135,72                     |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 14       | 7106011 Ipsos pentru constructii tip A saci                      | kg   | 13,57                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 15       | 2405979 Placa cesarom glazur.simp. negru2 20x 20x 5 c. 1 s7813   | mp   | 60,63                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 16       | 20044138 Placa cesarom glazur.simp. negru2 20X 20X 5 C. 1 S7813  | mp   | 60,63                      |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 17       | 2961246 Placi pfl dure                                           | mc   | 0,00                       |                                  |                               | DataConstruct |                   |
| 18       | 20019427 Tencuiala HASIT 203 Fundamentputz                       | kg   | 2.084,54                   |                                  |                               | DataConstruct |                   |
|          | <b>TOTAL</b>                                                     |      | <b>lei</b>                 |                                  |                               |               |                   |
|          | <b>TOTAL</b>                                                     |      | <b>euro</b>                |                                  |                               |               |                   |



## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|

Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0749 050.404

**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii interioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

18.08.2026

| Nr. crt.     | Denumirea resursei materiale                                     | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul    | Greutatea -tone- |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 0            | 1                                                                | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6             | 7                |
| 1            | 7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila                               | kg   | 28,90                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 2            | 6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea    | mc   | 0,42                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 3            | 20041906 Apa industrială, pentru mortare si betoane, de la retea | mc   | 0,23                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 4            | 2948232 Bagheta lemn finisata 5 -15x10-30mm                      | m    | 24,53                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 5            | 20044676 Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581            | buc  | 116,10                     |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 6            | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1            | kg   | 475,37                     |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 7            | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, S 545/1            | kg   | 11,61                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 8            | 3064291 Material marunt                                          | %    |                            |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 9            | 2101483 Mortar m_10-T de ipsos -var                              | mc   | 1,36                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 10           | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm        | mc   | 1,71                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 11           | 5768530 Rulou din lemn cu arc                                    | buc  | 22,30                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 12           | 7355674 Tesatura pentru rulouri tip mangalia                     | mp   | 24,53                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 13           | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2                       | mc   | 0,28                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 14           | 7800859 Vopsea lavabila acrilica                                 | kg   | 111,98                     |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 15           | 6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80               | kg   | 58,05                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 16           | 20044677 Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80              | kg   | 58,05                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                  |      | <b>lei</b>                 |                                  |                               |               |                  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                  |      | <b>euro</b>                |                                  |                               |               |                  |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii WC  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale                                         | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul    | Greutatea -tone- |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| 0        | 1                                                                    | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 x 4                     | 6             | 7                |
| 1        | 7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila                                   | kg   | 7,27                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 2        | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea        | mc   | 0,06                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 3        | 8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola        | m    | 51,20                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 4        | 2700018 Carlige prindere placi azbocim.1100 x 160                    | buc  | 20,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 5        | 5886943 Cui                                                          | kg   | 4,00                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 6        | 5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111               | kg   | 2,40                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 7        | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 | kg   | 16,00                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 8        | 2950716 Diblu din lemn                                               | buc  | 40,96                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 9        | 20043763 Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689   | mc   | 0,24                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 10       | 8558140 Element de prindere in cruce pt. cd                          | buc  | 61,44                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 11       | 8558125 Element suspendare directa pt.profil cd                      | buc  | 6,14                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 12       | 2900668 Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342       | mc   | 1,04                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 13       | 8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)                   | kg   | 7,17                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 14       | 8000277 Material marunt                                              | %    |                            |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 15       | 20043767 Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926                            | buc  | 320,00                     |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 16       | 20043768 Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926                            | buc  | 160,00                     |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 17       | 8527010 Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm 1200/2000               | mp   | 21,50                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 18       | 20043658 Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat        | m    | 20,48                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 19       | 8535050 Profil transversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat        | m    | 71,68                      |                                  |                               | DataConstruct |                  |
| 20       | 20043764 Ringle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M      | mc   | 0,80                       |                                  |                               | DataConstruct |                  |



## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

| 0            | 1                                                                               | 2           | 3      | 4 | 5 = 3 x 4 | 6             | 7 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|-----------|---------------|---|
| 21           | 20043769 Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565                            | kg          | 11,04  |   |           | DataConstruct |   |
| 22           | 20043770 Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565                           | kg          | 10,48  |   |           | DataConstruct |   |
| 23           | 2903189 Scandura rasin. scurta tiv.cls B gr. = 18 mm L = 1,50-2,50 M s 942      | mc          | 1,40   |   |           | DataConstruct |   |
| 24           | 20043326 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg          | 16,00  |   |           | DataConstruct |   |
| 25           | 8558020 Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek                         | buc         | 450,56 |   |           | DataConstruct |   |
| 26           | 20043765 Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455                   | buc         | 320,00 |   |           | DataConstruct |   |
| 27           | 20043766 Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455                   | buc         | 160,00 |   |           | DataConstruct |   |
| 28           | 3642299 Tabla plana zincata de 0,50x 650x1000 mm OL 34-1N calitate I, s 2028    | kg          | 444,00 |   |           | DataConstruct |   |
| 29           | 7800859 Vopsea lavabila acrilica                                                | kg          | 28,17  |   |           | DataConstruct |   |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                 | <b>lei</b>  |        |   |           |               |   |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                 | <b>euro</b> |        |   |           |               |   |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii impotriva igrasiei  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                          | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | Procentul |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                           | 2                                | 3                        | 4 = 2 x 3                      | 5         |
| 1        | 30 Instalator electrician                   | 1.747,20                         |                          |                                |           |
| 2        | 12231 Izolator hidrofug                     | 2,08                             |                          |                                |           |
| 3        | 12441 Izolator lucrari antiacide            | 33,28                            |                          |                                |           |
| 4        | 12551 Montator prefabricate beton           | 491,40                           |                          |                                |           |
| 5        | 29931 Muncitor deservire constructii masini | 0,00                             |                          |                                |           |
| 6        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 2,60                             |                          |                                |           |
| 7        | 13441 Zidar                                 | 47,84                            |                          |                                |           |
| 8        | 31110 Zugrav vopsitor                       | 15,60                            |                          |                                |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                  | <b>2.340,00</b>                  |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>lei</b>                       |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                | <b>euro</b>                      |                          |                                |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii exterioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                                         | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | Procentul |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                                          | 2                                | 3                        | 4 = 2 x 3                      | 5         |
| 1        | 30 Instalator electrician                                  | 48,75                            |                          |                                |           |
| 2        | 12441 Izolator lucrari antiacide                           | 69,48                            |                          |                                |           |
| 3        | 100 Muncitor calificat                                     | 41,18                            |                          |                                |           |
| 4        | 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 5,72                             |                          |                                |           |
| 5        | 20000002 Muncitor deservire                                | 5,86                             |                          |                                |           |
| 6        | 49 Muncitor necalificat                                    | 41,18                            |                          |                                |           |
| 7        | 31000 Zidar                                                | 105,25                           |                          |                                |           |
| 8        | 20000117 Zidar tencuitor                                   | 23,45                            |                          |                                |           |
| 9        | 13321 Zugrav vopsitor                                      | 100,43                           |                          |                                |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                                 | <b>441,31</b>                    |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                               | <b>lei</b>                       |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                               | <b>euro</b>                      |                          |                                |           |

Ofertant,

Reprezentant legal



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruța, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii interioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                  | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | Procentul |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                   | 2                                | 3                        | 4 = 2 x 3                      | 5         |
| 1        | 12441 Izolator lucrari antiacide    | 32,16                            |                          |                                |           |
| 2        | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 | 16,08                            |                          |                                |           |
| 3        | 60141 Tamplar                       | 9,14                             |                          |                                |           |
| 4        | 1344C Zidar-rosar tencuitor 4       | 32,16                            |                          |                                |           |
| 5        | 31110 Zugrav vopsitor               | 170,80                           |                          |                                |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>          | <b>260,35</b>                    |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>lei</b>                       |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>euro</b>                      |                          |                                |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii WC  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea meseriei                                         | Consumul cu manopera - (om/ore)- | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) - lei- | Procentul |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 0        | 1                                                          | 2                                | 3                        | 4 = 2 x 3                      | 5         |
| 1        | 13410 Dulgher constructii                                  | 195,20                           |                          |                                |           |
| 2        | 10742 Dulgher constructii 42                               | 22,40                            |                          |                                |           |
| 3        | 19770 Montator prefabricate beton                          | 68,61                            |                          |                                |           |
| 4        | 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 12,80                            |                          |                                |           |
| 5        | 19900 Muncitor deserv.ctii montj.                          | 4,00                             |                          |                                |           |
| 6        | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2                        | 8,80                             |                          |                                |           |
| 7        | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj                | 9,63                             |                          |                                |           |
| 8        | 13100 Tinichigiu sant                                      | 60,00                            |                          |                                |           |
| 9        | 13300 Zugrav vopsitor                                      | 25,45                            |                          |                                |           |
|          | <b>Total ore manopera:</b>                                 | <b>406,88</b>                    |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                               | <b>lei</b>                       |                          |                                |           |
|          | <b>TOTAL</b>                                               | <b>euro</b>                      |                          |                                |           |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii impotriva igrasiei  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                   | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                     | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw     | 0,26               |                                         |                               |
| 2        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                       | 0,02               |                                         |                               |
| 3        | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm | 1.747,20           |                                         |                               |
| 4        | 3354 Pompa de injectat mortar actelectr 1,5kw         | 54,60              |                                         |                               |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                             | <b>1.802,08</b>    |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                          |                    | <b>lei</b>                              |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                          |                    | <b>euro</b>                             |                               |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii exterioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                              | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                                | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw                | 0,29               |                                         |                               |
| 2        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                                  | 1,72               |                                         |                               |
| 3        | 7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp | 345,00             |                                         |                               |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                                        | <b>347,00</b>      |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>lei</b>         |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                                     | <b>euro</b>        |                                         |                               |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      **Proiect:** \_\_\_\_\_ **nr:** \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii interioare  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii                  | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                    | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                      | 0,10               |                                         |                               |
| 2        | 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l | 0,15               |                                         |                               |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                            | <b>0,25</b>        |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>lei</b>         |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                         | <b>euro</b>        |                                         |                               |

Ofertant,

Reprezentant legal



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii WC  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

18.08.2026

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii               | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 0        | 1                                                 | 2                  | 3                                       | 4 = 2 x 3                     |
| 1        | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw | 4,00               |                                         |                               |
| 2        | 6702 Macara de fereastră 0,15tf                   | 5,80               |                                         |                               |
| 3        | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj     | 0,80               |                                         |                               |
|          | <b>Total ore utilaje:</b>                         | <b>10,60</b>       |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                      | <b>lei</b>         |                                         |                               |
|          | <b>TOTAL</b>                                      | <b>euro</b>        |                                         |                               |

Ofertant,

Reprezentant legal,



**OBIECTIV:** Lucrări de reparatii Camin Cultural, localitatea Capruta, Comuna Barzava      Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_  
**OBIECTUL:** Lucrari de reparatii Camin Cultural  
**STADIUL FIZIC:** Reparatii impotriva igrasiei  
**Beneficiar:** UAT BARZA  
**Proiectant:** DIM TRUST SRL  
**Executant:** \_\_\_\_\_

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

18.08.2026

| Nr. crt.                | Tipul de transport                                                                       | Tone transportate | Km par-cursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 0                       | 1                                                                                        | 2                 | 3            | 4                  | 5                                           | 6 = 2 x 5                     |
| <b>Transport rutier</b> |                                                                                          |                   |              |                    |                                             |                               |
| 1                       | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 2,20              |              |                    |                                             |                               |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | <b>lei</b>   |                    |                                             |                               |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                             |                   | <b>euro</b>  |                    |                                             |                               |

Ofertant,

Reprezentant legal,

